

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI

	Nr pom.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²]
1.M1	1.1	Salon	Panele podłogowe	23,74
	1.2	Kuchnia	Płytki ceramiczne	14,48
	1.3	Łazienka	Płytki ceramiczne	10,72
	1.4	Sypialnia	Panele podłogowe	12,53
	1.5	Przedpokój	Panele podłogowe	14,08
	Powierzchnia użytkowa mieszkania :			75,55
1.M2	1.6	Kuchnia	Płytki ceramiczne	9,98
	1.7	Łazienka	Płytki ceramiczne	4,02
	1.8	Pokój	Panele podłogowe	23,59
	Powierzchnia użytkowa mieszkania :			37,59
1.M3	1.9	Łazienka	Płytki ceramiczne	3,99
	1.10	Kuchnia	Płytki ceramiczne	8,86
	1.11	Pokój	Panele podłogowe	23,64
	Powierzchnia użytkowa mieszkania :			36,49
1.K	1.12	Komunikacja	Płytki ceramiczne	19,57
	1.13	Schody metalowe	Płyty drewniane	3,30
Powierzchnia użytkowa komunikacji :				22,87
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej :				149,63
Powierzchnia użytkowa całkowita :				173,22
Powierzchnia zabudowy :				228,15

Legenda

- Ocieplenie z płyt izolacyjnych gr. 12cm
- Obmurowanie wokół kominów z cegły pełnej ceramicznej
- Istniejące ścianki działowe z płyt g-k
- Istniejące kominy systemowe dymowe
- Istneijące kanały wentylacyjne – pustak podwójny pionowy
- Istniejący kanały wentylacyjne – pustak potrójny pionowy
- Istniejące kanały wentylacyjne – pustak poczwórny pionowy
- Istniejący komin systemowy – odpięcie piecy
- Istniejące kominy systemowe dymowe – odpięcie piecy
- Piec na paliwo stałe do 10 kW przeznaczone do demontażu
- Trzon kuchenny z podkową przeznaczone do demontażu
- BOJLER — Bojler przeznaczone do demontażu
- Przeprojektowane istniejące systemowe kominy adaptowane na przewód wentylacyjny i spalinowy

R3 – posadzka w toalecie przeznaczona do wykucia na czas montażu nowego stropu. Po zakończeniu prac, należy ułożyć nową posadzkę w pomieszczeniu łazienki

R4 – demontaż istniejącej armatury łazienkowej na czas montażu nowego stropu. Po zakończeniu prac, należy zamonować armaturę

R5 – istniejący przewód dymowy przekształcowny w przewód spalinowy ∅160/110 mm – zgodnie z cz. instalacyjną

R6 – istniejący przewód dymowy przekształcony w przewód wentylacyjny ∅160 mm – zgodnie z częścią instalacyjną

Do systemowych pustaków wprowadzono rury stalowe kwasodporne

R7 – fragment ścianki działowej przeznaczony do demontażu

Uwaga! kolorem czerwonym zaznaczono elementy do demontażu lub rozbiórki

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inż. Krzysztof Nowak
ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik
tel: 784-530-666; e-mail: arkonbud@op.pl
siedziba : ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik

	Imię i NAZWISKO	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował:	inż. Krzysztof NOWAK	SLK/6406/PWBkB/18 specj. budowlano- konstrukcyjna	

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik	Data: 10.2019r
Temat:	PROJEKT ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z ETAŻOWEGO WĘGLOWEGO NA GAZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. GEN. ANDERSA 17 W RYBNIKU	Skala: 1:100
Lokalizacja:	44-270 RYBNIK UL. GEN. ANDERSA 17 DZIAŁKA NR 2836/74 OBRĘB 0063 NIEDOBCZYCE ARK 5	
Nazwa rys.: RZUT PARTERU – WYBURZENIA		Nr rys.: A/08