

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI

	Nr pom.	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia [m²]
3.M1	3.1	Pokój	Panele podłogowe	12,52
	3.2	Łazienka	Płytki ceramiczne	7.53
	3.3	Kuchnia z jadalnia	Panele podłogowe	17,53
	3.4	Przedpokój	Panele podłogowe	6,16
	3.5	Salon	Panele podłogowe	18,07
	3.6	Pokój	Panele podłogowe	16,70
	Powierzchnia użytkowa mieszkania :			78,51
3.M2	3.7	Łazienka	Płytki ceramiczne	7,52
	3.8	Pokój	Panele podłogowe	12,52
	3.9	Przedpokój	Panele podłogowe	6,16
	3.10	Kuchnia z jadalnią	Panele podłogowe	17,53
	3.11	Sypialnia	Panele podłogowe	16,70
	3.12	Salon	Panele podłogowe	18,08
	Powierzchnia użytkowa mieszkania :			78,51
3.K	3.13	Komunikacja	Płytki ceramiczne	19,09
	3.14	Schody metalowe	Płyty drewniane	3,23
Powierzchnia użytkowa komunikacji :				22,32
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej :				149,97
Powierzchnia użytkowa całkowita :				172,29
Powierzchnia zabudowy :				228,15

Legenda

- Ocieplenie z płyt izolacyjnych gr. 12cm
- Obmurowanie wokół kominów z cegły pełnej ceramicznej
- Istniejące ścianki działowe z płyt g-k
- Istniejące kominy systemowe –wolne
- Istniejące kanały wentylacyjne – pustak podwójny pionowy
- Istniejące kanały wentylacyjne – pustak potrójny pionowy
- Istniejące kanały wentylacyjne – pustak poczwórny pionowy
- Istniejący komin systemowy – wolne
- Istniejące kominy systemowe –wolne
- Adaptacja istniejących kominów systemowych spalinowo – wentylecyjny przewód spalinowy ø110/160 z bl. kwasoodpornej w systemowym kominie przewód wentylacyjny ø160 z bl. kwasoodpornej w systemowym kominie

R5 – istniejący przewód dymowy przekształcowny w przewód spalinowy ø160/110 mm – zgodnie z cz. instalacyjną

R6 – istniejący przewód dymowy przekształcony w przewód wentylacyjny ø160 mm – zgodnie z częścią instalacyjną

Do systemowych pustaków wprowadzono rury stalowe kwasodporne

Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inż. Krzysztof Nowak
ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik
tel: 784-530-666; e-mail: arkonbud@op.pl
siedziba : ul. 1 Maja 68/1 44-206 Rybnik

	Imię i NAZWISKO	Nr uprawnienia	Podpis
Projektował:	inż. Krzysztof NOWAK	SLK/6406/PWBkB/18 specj. budowlano- konstrukcyjna	

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik	Data: 10.2019r
Temat:	PROJEKT ZMIANY SPOSOBU OGRZEWANIA Z ETAŻOWEGO WĘGLOWEGO NA GAZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. GEN. ANDERSA 17 W RYBNIKU	Skala: 1:100
Lokalizacja:	44-270 RYBNIK UL. GEN. ANDERSA 17 DZIAŁKA NR 2836/74 OBRĘB 0063 NIEDOBCZYCE ARK 5	
Nazwa rys.: RZUT PODDASZA – ZAMUROWANIA		Nr rys.: A/14